



**Legenda:**

- Navržený strom listnatý
- Pořadové číslo stromů
- Stávající soliterní stromy listnaté s obvodem koruny dřeviny
- Lavička
- Kontejner na biologický odpad
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Číslo parcely KN

**Navržený rostlinný materiál:**

- STROMY:**  
celkem 18 ks
- 4 – *Cydonia oblonga* 'Vranja' – kdouloň obecná – 1 ks
  - 5 – *Juglans regia* 'Mars' – ořešák královský – 1 ks
  - 6 – *Malus domestica* 'Grávštýnské' – jabloň domácí – 1 ks
  - 7 – *Malus domestica* 'Malinové Holovouské' – jabloň domácí – 1 ks
  - 8 – *Malus domestica* 'Panenské české' – jabloň domácí – 1 ks
  - 9 – *Malus domestica* 'Průsvitné letní' – jabloň domácí – 1 ks
  - 10 – *Mespilus germanica* 'Westerveld' – mišpule obecná – 1 ks
  - 12 – *Prunus domestica* 'Chrudimská' – slivoň švestka – 5 ks
  - 13 – *Prunus domestica* 'Nancyská' – slivoň švestka – 1 ks
  - 14 – *Prunus domestica* 'Špendlík žlutý' – slivoň švestka – 1 ks
  - 16 – *Pyrus communis* 'Charneuská' – hrušeň obecná – 1 ks
  - 17 – *Pyrus communis* 'Konference' – hrušeň obecná – 1 ks
  - 18 – *Quercus robur* – dub letní – 1 ks
  - 21 – *Sorbus aucuparia* 'Moravský sladkoplodý' – jeřáb ptačí – 1 ks

**Označení stávajících stromů**

- celkem 15 ks
- BŘ – bříza bělokora (*Betula pendula*) – 2 ks
  - HRU – hrušeň obecná (*Pyrus communis*) – 1 ks
  - JB – jabloň domácí (*Malus domestica*) – 1 ks
  - JVM – javor mléč (*Acer platanoides*) – 1 ks
  - LÍS – líska obecná (*Corylus avellana*) – 1 ks
  - LPS – lípa srdčitá (*Tilia cordata*) – 1 ks
  - MYR – slivoň myrobalán (*Prunus cerasifera*) – 2 ks
  - ŠV – slivoň švestka (*Prunus domestica*) – 2 ks
  - TEM – temnoplodec černoplodý (*Aronia melanocarpa*) – 1 ks
  - TRP – třešeň ptačí (*Prunus avium*) – 3 ks
  - sk – skupina keřů

**Vedení sítí technické infrastruktury**

- sdělovací vedení (ČETIN) - podzemní/nezaměřené
- vedení plynu STL (GasNet)
- vedení VN nadzemní (ČEZ)
- vedení NN (ČEZ) - nadzemní/podzemní
- vedení kanalizace (dle ÚP)
- vedení vodovodu (dle ÚP)

**Poznámka:**  
Před započítáním prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK      Výškový systém: Bpv      Kótováno v metrech

	<b>Zpracovatel:</b> Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	<b>Investor:</b> Obec Jenišovice Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice u Chrudimi email: starosta@obecjenisovice.cz, tel.: +420 469 671 553
	<b>HIP:</b> Ing. Barbora Májková	<b>Zpracoval:</b> Ing. Martin Pařízek
<b>Název akce:</b> Výsadba stromů v obci Jenišovice		Datum: 10/2020      Autorizační razítko: Stupeň: DPS Měřítko: 1:500 Číslo zakázky: 168/2020
<b>Název výkresu:</b> Situace návrhu Lokalita 4 – Zalažany sad		Formát: 2xA4 Číslo výkresu: 02d      Číslo paré:

